



«Утверждаю»:

Генеральный директор АО «АЭСК»

Конушкин И.Б.

16 мая 2018г.

**Краткое описание инвестиционного проекта
«Строительство кабельной линии КЛ-10кВ от ТП-179 до ТП-94».**

1. Описание.

На сегодняшний день электроснабжение мкр. «Горюшки» осуществляется по кабельным линиям КЛ-10кВ от сетей АО «Тяжпромарматура». В виду физического и морального износа кабельных линий КЛ-10кВ и участвовавших случаев их повреждения, и как следствие снижение надежности и качества электроснабжения потребителей, возникла необходимость в строительстве новой кабельной линии КЛ-10кВ от новой ТП-179 (2015г. ввода в эксплуатацию) до ТП-94.

Проект реализуется в 2018 году.

1) КЛ-10кВ от ТП-179 до ТП-94 – 2018 год.

Срок ввода объекта в эксплуатацию:

1) КЛ-10кВ от ТП-179 до ТП-94 – 2018 год.

Цели и задачи инвестиционного проекта: обновление электрической сети, повышение надежности и качества электроснабжения потребителей мкр. «Горюшки».

2. Инвестиционный проект предусматривает:

• Строительство кабельной линии КЛ-10кВ от ТП-179 до ТП-94, силовым кабелем АСБл-10, сечением $3 \times 150 \text{ мм}^2$, протяженностью 0,72км.

3. Реализация инвестиционного проекта обеспечит повышение надежности и качества оказываемых услуг в сфере электроснабжения потребителей мкр. «Горюшки».

Начальник ПТО АО «АЭСК»

Рыбин П. А.